鋼板屋根塗替え施工価格

素　　材	鋼板屋根
塗装仕様	下塗り1回・上塗り2回

部　　位	屋根
規格・種別	超撥水ラジカル制御型弱溶剤形2液特殊変性シリコン樹脂艶消し塗料

【商品構成】

製造会社名	塗　料　名	色　相	容　量	単　位	数　量	単　価	価　格	塗回数	設計価格	備　　考
スズカファイン㈱	下　塗　り　ワイドさびストップ	各　色	16.00	kgset	2	[redacted]		1	㎡	
スズカファイン㈱	上　塗　り　ワイドビーズルーフSi	標準色	16.00	kgset	2			2	㎡	
	希　釈　剤　塗料用シンナーA		16.00	L	1				㎡	

※　消費税は別途申し受けます。

【塗装工程及び塗装条件】

工　　程			荷　姿 容量	荷　姿 単　位	塗装方法	希釈剤	調合割合 (%)	塗布量 kg/㎡	塗面積(㎡/缶) 1回塗り	塗面積(㎡/缶) 2回塗り	塗装間隔 (23℃)
	下地調整	ディスクサンダ―などの電動工具を主体とし、スクレーパー、ワイヤーブラシ、皮スキ等手工具を併用して、錆・劣化塗膜などを除去する。									
	高圧洗浄										
1	下　塗　り	ワイドさびストップ	16.00	kgset	刷毛・ローラー	弱溶剤	0%　～　5%	0.18　～　0.24	67　～　89		16時間以上
2	上塗り1回目	ワイドビーズルーフSi	16.00	kgset	刷毛・ローラー	弱溶剤	0%　～　20%	0.10　～　0.16	100　～　160	50　～　80	16時間～7日
3	上塗り2回目				刷毛・ローラー	弱溶剤	0%　～　20%	0.10　～　0.16	100　～　160		最終24時間

【材料費及び使用数量】　施工面積　120.00　㎡　　労務費　¥30,000

工　　程		塗布量 kg/㎡	必要量 kg	必要缶数	[redacted]	合　計
	下地調整				㎡ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
	高圧洗浄				㎡ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
1	下　塗　り	0.21	28.80	1.80	2	
2	上塗り1回目	0.16	19.20	1.20	2	
3	上塗り2回目	0.10	12.00	0.75		
4	溶　　剤	0.06	7.68	0.48	1	

※施工単価には架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。　¥3,143

※塗付量は下地の状態により異なります、特に吸込みが激しい場合は注意が必要です。

※材料費の㎡単価は塗料製造会社の塗面積で計算してありますから塗装面積により変動しますので目安として参考にしてください。

副資材　　材料費　5%　とする。　　工事費・現場経費　材料費　5%　労務費　15%　とする。　　一般管理費及び利潤は小計の　15%　とする。

【工事費明細　単価／㎡】

1　材料費	[redacted]
2　労務費	

3　現場管理費	[redacted]
4　一般管理費及び利潤	

工事費合計
¥3,143　／　㎡
¥377,160　／　120.00　㎡